

Columbia - Kivi õõnesplokkidest müüritiste keskmised kaalud

Müüritise laius mm	Columbia - Kivi				
	90	140	190	240	90 täisplokk
Ploki kaal -kg/ tk	10 (11)	13	17 (19 sile ots)	20	15
Ploki kaal - kg/m ²	125 / 137,5	162,5	212,5 / 237,5	250	187,5
Segukulu - kg/tk	1,2	1,4	1,6	1,8	1,2
Segukulu - kg/m ²	15	17,5	20	22,5	15
Plokkide arv - tk/m ²	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Müüritise kaal kg/m ²	140 / 153	180	233 / 258	272,5	202,5
Müüritise keskmine kaal, kg/m ²	147	180	246	272	202,5

Betoonikulu arvestamine Columbia - Kivi müüritise täisbetoneerimisel

Ploki mõõdud PxLxK (mm)	Seina pindala				
	1 m ²	50 m ²	100 m ²	Tühikud	1 tk
390x90x190	0,027 m ³	1,35 m ³	2,7 m ³	30%	0,00216 m ³
390x140x190	0,077 m ³	3,85 m ³	7,7 m ³	44%	0,00616 m ³
390x190x190	0,089 m ³	4,47 m ³	8,94 m ³	47%	0,00715 m ³
390x240x190	0,12 m ³	6,0 m ³	12 m ³	50%	0,0096 m ³