

Columbia-Kivi

Columbia - Kivi õõnesplokkidest müüritiste keskmised kaalud ning segukulu.

<i>Müüritise laius mm</i>	<i>Columbia - Kivi</i>			
	90	140	190	240
<i>Ploki kaal - kg / tk</i>	10 (11)	13	17	20
<i>Ploki kaal - kg / m2</i>	125 / 137,5	162,5	212,5	250
<i>Müürisegu kulu - kg / tk</i>	1,2	1,4	1,6	1,8
<i>Müürisegu kulu - kg / m2</i>	15	17,5	20	22,5
<i>Müürivõrgu kulu jm / m2</i>	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>Pakis 150 jm</i>				
<i>Plokkide arv - tk / m2</i>	12,5	12,5	12,5	12,5
<i>Müüritise kaal kg / m2</i>	140 / 153	180	233	272,5
<i>Müüritise keskmine kaal, kg / m2</i>	147	180	246	272

Müüritise kaalu arvutamisel on arvestatud vuugi mõõtmetega 10 mm

Betoonikulu Kivi müüritise täisbetoneerimisel

<i>Ploki mõõdud P x L x K (mm)</i>	<i>Seina pindala</i>			
	<i>1 tk / m3</i>	<i>1 m2 / m3</i>	<i>50 m2 / m3</i>	<i>100 m2 / m3</i>
390x 90 x190	0,00216	0,027	1,35	2,70
390x 140 x190	0,00493	0,062	3,08	6,16
390x 190 x190	0,00714	0,089	4,47	8,93
390x 240 x190	0,00941	0,118	5,88	11,76

Betoonikulu arvutamisel on arvestatud vuugi mõõtmetega 10 mm

1 tonnist kuivsegust saab 0,56 m3 betooni.

1 kotist 25 kg saab 0,012 m3 betooni

www.columbia-kivi.ee